

Stekerbaar installeren in beton



Invoer 34 mm betondoos

- Eenvoudig aanbrengen over voorgemonteerde kabels.
- Solide vergrendeling in de Vloer- en Wanddoos.
- Stevige vergrendeling van de buis.

Artikelnr.:	AT5303
EAN:	8712259363394
Halogeenvrij	Ja
Binnendiameter	34 mm
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Geschikt voor inbouwdoos	Nee
Geschikt voor lasdoos	Ja
Geschikt voor kabeldoos	Nee
Geschikt voor uitbreidingsrand	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal buisvoeren	1
Verzending	100

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlength van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdwinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig stekerbare vloer- en wanddozen.
- Tijdwinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.
- Prefab gemonteerd schakelmateriaal.